

Wodzisław Śląski, 29 października 2021 r.

W Wodzisławiu Śląskim
ul. Dąbrowska 2
44-300 Wodzisław Śląski

WKT.7121.1.78.2021

Szanowna Pani
Edyta Połomska
Studio Połomscy
ul. Strzelców Bytomskich 38
44-280 Rydułtowy

Na podstawie:

- art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zmianami),
- § 6 ust. 1 i § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

zatwierdzam

projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Obywatelskiej w Rydułtowach

z następującą uwagą:

- *lica znaków pokryć folią odbłaskową co najmniej typu 2, krawędzie ich tarcz usztywnić na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie włącznie z narożnikami (promień gięcia nie większy niż 10 mm) lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku.*

Zatwierdzoną organizację ruchu wprowadzić **do 31 grudnia 2022 r.** stosując znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

Pouczenie

1. Co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu jednostka wprowadzająca ma obowiązek powiadomić zarządcę drogi, organ zarządzający ruchem oraz Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląski o terminie jej wprowadzenia. W przypadku braku powiadomienia w okresie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu organ zarządzający ruchem poinformuje zarządcę drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu (§ 12 ust. 1 i 4 rozporządzenia).
2. Na czynności z zakresu administracji publicznej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skarga winna być wniesiona za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

załącznik: opieczetowany projekt organizacji ruchu

Otrzymuje:

- G Szanowny Pan
Grzegorz Połomski – pełnomocnik
- WKT aa

Do wiadomości:

- Burmistrz Miasta Rydułtowy

z up. STAROSTY
Arkadiusz Łuszczak
Naczelnik Wydziału
Komunikacji i Transportu

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZADANIE:	BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO PRZY ULICY OBYWATELSKIEJ W RYDUŁTOWACH
-----------------	---

LOKALIZACJA:	POWIAT WODZISŁAWSKI GMINA MIASTO RYDUŁTOWY OBREB RYDUŁTOWY DOLNE ULICA OBYWATELSKA – droga gminna publiczna Identyfikator działki 241503_1.0003.AR_1.607/18
---------------------	---

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Piszowska 92a

BRANŻA:	DROGOWA
----------------	---------

Załącznik do ...
Nr ...
z dnia ...

INWESTOR:	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W RYDUŁTOWACH UL. OBYWATELSKA 30 44-280 RYDUŁTOWY
------------------	---

Główny Specjalista
ds. Zarządzania Ruchem
Dorota Horubała

WYKONAWCA:	STUDIO POŁOMSCY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38 44-280 RYDUŁTOWY mob. +48 503 758 492 email: polomski@interia.pl
-------------------	--

STUDIO POŁOMSCY
44-280 Rydułtowy
ul. Strzelców Bytomskich 38
NIP 647-180-38-94, REGON 24093356
tel. +48 503 758 492

Oświadczam, że dokumentacja została opracowana zgodnie z umową i należyta starannością oraz w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i obowiązującymi Normami Polskimi, jak również zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Połomski nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13
--------------------	--

mgr inż. Grzegorz Połomski
UPRAWNIENIA BUDOWALNE
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w zakresie drogowym
nr ewid. SLK/5022/POOD/13
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid. 51175022/POOD/13

Rydułtowy, lipiec 2021 r.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stała organizacja ruchu dla zadania polegającego na budowie zjazdu publicznego do działki nr 607/18 przy ul. Obywatelskiej w Rydułtowach.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2310 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 poz. 784).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2015 poz. 1314 ze zm.).

inwentaryzacja w terenie.

Charakterystyka drogi

Nazwa drogi:	ul. Obywatelska
Kategoria drogi:	gminna
Szerokość jezdni:	6,20 m
Ilość pasów ruchu	2
Klasa techniczna drogi:	L
Nawierzchnia:	asfaltowa
Oznakowanie istniejące:	pionowe, poziome
Dopuszczalna prędkość:	50 km/h
Charakterystyka ruchu:	kołowy i pieszy średni, brak przystanków autobusowych w obszarze robót.

Projektowana stała organizacja ruchu

W celu uporządkowania zasad ruchu drogowego na projektowanym parkingu publicznym do placówki oświatowej przy ulicy Obywatelskiej w Rydułtowach planuje się wdrożyć następujące zmiany w oznakowaniu:

- na połączeniu zjazdu z drogą publiczną zastosować linię poziomą P-1e oraz oznakowanie pionowe typu D-52/53,
- na zjazdach z drogi wewnętrznej osiedle Orłowiec zastosować znaki pionowe typu D-52/53 jako dopełnienie projektowanej strefy ruchu a parkingu.

Pozostałe oznakowanie bez zmian.


Uwagi

- Wszystkie znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do oznakowania muszą być atestowane oraz wykonane z materiałów odbłaskowych.
- Zastosować znaki pionowe pokryte folią odbłaskową 2-typu.
- Konstrukcja znaków musi zapewni ich stabilność.
- Zastosować wielkość znaków zgodnie z Dz. U. Nr 220, poz. 2181 i załącznikami nr 1- 4.
- Wymagania odnośnie ustawienia oznakowania zgodnie z Dz. U. Nr 220, poz. 2181 i załącznikami nr 1- 4.
- Skrajnia pozioma ustawienia znaków pionowych - 0,5 m od krawędzi drogi.
- Skrajnia pionowa - minimum 2,20 m.

Termin realizacji

Planowany termin obowiązywania zatwierdzenia stałej organizacji ruchu do 31 grudnia 2023 r.


mgr inż. Grzegorz Półomski
UPRAWNIENIA BUDOWALNE
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid. SLK/3424/OWOD/11
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid. SLK/5622/POOD/13



STUDIO POŁOMSCY
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDUŁTOWY

Inwestor:		Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski	
Adres inwestycji:		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy	
Temat:		Budowa parkingu dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowie przy ul. Obywatelskiej 30 wraz ze zjazdem z drogi publicznej.	
Projektant:	mg inż. Grzegorz POŁOMSKI nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13	Data wykonania:	07/2021
Nazwa rysunku:	PLAN ORIENTACYJNY	Skala:	1:10 000
STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklam handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.		Nr rysunku:	1

STUDIO POŁOMSCY
w Wodzisławiu Śl.
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl



Projektowany zjazd publiczny
nr 1 do działki nr 607/18
od strony ul. Obywatelskiej

Projektowany zjazd publiczny
nr 2 do działki nr 607/18
od strony ul. Orłowica

Przebudowywany zjazd
publiczny nr 3 do działki nr
607/18
od strony ul. Orłowica

STUDIO POŁOMSCY
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Piłsudskiego 92a

STUDIO POŁOMSCY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDUŁTOWY			
Inwestor: Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy			
Adres inwestycji: Rydułtowy, ul. Obywatelska, dz. nr 607/18			
Temat: Budowa parkingu dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowie przy ul. Obywatelskiej 30 wraz ze zjazdem z drogi publicznej.			
Projektant: mg inż. Grzegorz POŁOMSKI nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13			
Nazwa rysunku: STAŁA PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU		Data wykonania: 07/2021	Nr rysunku: 2
STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.			