

Rydułtowy, dnia 19 listopada 2019 r.

Zamawiający:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
ul. Obywatelska 30
44-280 Rydułtowy

Do wszystkich Wykonawców nr post.: KG.21.1.2017

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **KG.21.1.2017**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowie przy ul. Obywatelskiej”**

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - III

Działając w imieniu zamawiającego – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z siedzibą w Rydułtowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udzielam wyjaśnień oraz jednocześnie dokonuję zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowie przy ul. Obywatelskiej”** przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami i dokonanymi zmianami:

Pytanie 1:

„Zgodnie z zapisami SIWZ (dział IV) termin wykonania zamówienia to 31.10.2020 r., natomiast zgodnie ze wzorem harmonogramu rzeczowo – finansowego, który stanowi załącznik do SIWZ, faktura nr 4 obejmuje okres od 01.09.2020 r. do 30.10.2020 r. i ma być wystawiona 30.10.2020 r., tj. na dzień przed zakończeniem zadania. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż termin wykonania zamówienia to 31.10.2020 r. Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do Opisu przedmiotu umowy - Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego i zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego <http://zsp2rydułtowy.bip.powiatwodzisławski.pl> nowy plik pn. „Zmiana treści SIWZ III - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego”.

Pytanie 2:

„Brak w przedmiarach robót związanych z uszczelnieniem przejścia przez połąć dachową przewodów wentylacyjnych. Prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedź 2:

W wycenie należy ująć ilość przejść dachowych systemowych wskazaną w dokumentacji projektowej tj. 9 szt. Ze względu na przyjęty model wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy mają obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami, za z góry określone wynagrodzenie, przedmiary robót będące częścią dokumentacji projektowej należy traktować tylko, jako materiał pomocniczy w przygotowaniu wyceny ofert.

Przedmiar „Termoizolacja”

Pytanie 3:

„Zgodnie z przedmiarem (poz.nr 367) należy wykonać balustrady w łącznej ilości 6,50 m, natomiast z rzutu parteru (rys. nr A/K – 03, projekt wykonawczy, branża budowlana) wynika, iż obmiar balustrad jest większy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź 3:

Pozycja 367 odnosi się do balustrady przy schodach prowadzących do łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem głównym. Łącznie należy wykonać dwie balustrady o długości w rzucie po 3,25 m. Długość jednej balustrady mierzona po długości pochwyty to 3,4 m.

Pytanie 4:

„Prosimy o podanie dokładnych parametrów materiałowych balustrad (poz. 133, 150, 367, 589), które należy zamontować na w/w zadaniu, tj. średnice lub przekroje rur oraz kolor.”

Odpowiedź 4:

Zaprojektowane balustrady należy wykonać z nw. materiałów:

- wejście główne, wejście boczne – balustrada wykonana ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (pochwył – rura Ø50, relingi – rura Ø20, słupki – rura Ø40);
- wejście do łącznika - balustrada wykonana ze stali ocynkowanej, kolor RGB 159,245,46 - malowanie proszkowe (pochwył – rura Ø50, relingi – rura Ø20, słupki – rura Ø40);
- wejście zaplecze – balustrada wykonana ze stali ocynkowanej, kolor czarny - malowanie proszkowe (pochwył – rura Ø50, relingi – rura Ø20, słupki – rura Ø40).

Pytanie 5:

„Prosimy o potwierdzenie, że balustrada z poz. nr 150 przedmiaru przynależy do balustrady znajdującej się przy drzwiach DW-03.”

Odpowiedź 5:

Pozycja 150 dotyczy balustrady przy drzwiach bocznych do budynku głównego szkoły, przy drzwiach DW-02.

Pytanie 6:

„Prosimy o podanie dokładnych parametrów materiałowych daszku systemowego, który należy zamontować zgodnie z poz. nr 368 przedmiaru.”

Odpowiedź 6:

Daszek systemowy należy wykonać jako konstrukcję nośną aluminiową oksydowaną w kolorze RAL 9006 z wypełnieniem szkłem bezpiecznym przezroczystym. Parametry szczegółowe wg katalogu producenta.

Pytanie 7:

„Zgodnie z przedmiarem (poz. 590) nad drzwiami wyjściowymi należy zamontować daszek systemowy o wymiarach 2,15 m x 2,15 m, natomiast zgodnie z rzutem (rys. AK-07, projekt wykonawczy, branża budowlana) daszek ma kształt trapezu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie dokładnych wymiarów w/w daszku.”

Odpowiedź 7:

Należy wykonać daszek o wymiarach i kształcie zgodnie z rysunkiem w kształcie trapezu, zgodnie z rysunkiem rzutu. Materiały jw.

Pytanie 8:

„Zgodnie z poz. nr 57 przedmiaru należy zamontować drzwi zewnętrzne aluminiowe z naświetlem w ilości 2 szt., natomiast zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (rys. nr AK – 15, projekt wykonawczy, branża budowlana) drzwi z naświetlem (oznaczone jako drzwi DW-02) należy zamontować w ilości 1 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź 8:

Pozycja 57 przedmiaru dotyczy drzwi DW-01 oraz DW-02.

Pytanie 9:

„Zgodnie z rzutem parteru (rys. nr A/K – 03, projekt wykonawczy, branża budowlana) i z przedmiarem poz. 57 wymiary w świetle otworu drzwi zewnętrznych aluminiowych oznaczonych jako DW-01 wynoszą 180 cm x 203 cm, natomiast w zestawieniu stolarki drzwiowej (rys. nr A/K-15, projekt wykonawczy, branża budowlana) wymiary drzwi DW-01 to 175 cm x 290 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów drzwi.”

Odpowiedź 9:

Wymiary drzwi należy przyjąć z zestawienia stolarki na rys. nr AK-15 - wymiar drzwi DW-01 wnosi 201 x 206 cm w świetle otworu, w świetle ościeżnic 180 x 203 cm.

Pytanie 10:

„Zgodnie z rzutem parteru (rys. nr A/K-03, projekt wykonawczy, branża budowlana) oraz przedmiarem (poz. nr 57) wymiary w świetle ościeżnic drzwi zewnętrznych aluminiowych oznaczonych jako DW-02 wynoszą 150 cm x 290 cm, natomiast w zestawieniu stolarki drzwiowej (rys. nr A/K-15, projekt wykonawczy, branża budowlana) wymiary tych drzwi to 142 cm x 201 cm, a w przedmiarze wymiary tych drzwi DW-02 wynoszą 150 cm x 290 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów drzwi.”

Odpowiedź 10:

Należy przyjąć wymiar drzwi DW-02 wskazany w zestawieniu stolarki drzwiowej rys. nr AK-15.

Pytanie 11:

„Zgodnie z rzutem parteru (rys. nr A/K-03, projekt wykonawczy, branża budowlana) i z przedmiarem wymiary w świetle ościeżnic drzwi zewnętrznych aluminiowych oznaczonych jako DW-03 wynoszą 160 cm x 203 cm, natomiast w zestawieniu stolarki drzwiowej (rys. nr A/K-15, projekt wykonawczy, branża budowlana) wymiary tych drzwi to 165 cm x 201 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów drzwi.”

Odpowiedź 11:

Należy przyjąć wymiar drzwi DW-03 wskazany w zestawieniu stolarki drzwiowej rys. nr AK-15.

Pytanie 12:

„Prosimy o podanie koloru i klasy antywłamaniowości drzwi DW-01, DW-02, DW-03, Dz-01.”

Odpowiedź 12:

Drzwi DW-01; DW-02; DW-03 oraz Dz-01 należy wykonać w klasie antywłamaniowości RC-2. Kolor drzwi – aluminium RAL 9006.

Pytanie 13:

„Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (rys. na A/K-05 i rys. nr A/K-15, projekt wykonawczy, branża budowlana) należy zamontować drzwi z szkleniem standardowym oznaczenie jako Dz-01, D-01, D-02, D-03, DW-01, DW-02, DW-03. Prosimy o wyjaśnienie terminu „szklenie standardowe”. ”

Odpowiedź 13:

Projektowane drzwi mają posiadać klasę RC-2 w związku z tym powinny być szklone szkłem zapewniającym spełnienie wymagań stawianym tej klasie drzwi.

Pytanie 14:

„W pozycjach nr 136, 137, 138, 362, 363, 364, 365, 580, 581, 582 i 583 przedmiaru należy wykonać posadzki, okładziny i cokoliki z granitu płomieniowanego, natomiast na rzucie parteru (rys. nr A/K-03, projekt wykonawczy, branża budowlana) materiał opisany jest jako gres płomieniowany. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź 14:

Posadzki, okładziny i cokoliki w podanych pozycjach należy wykonać z granitu płomieniowanego.

Pytanie 15:

„Zgodnie z przedmiarem (poz. nr 136, 362, 580) należy wykonać posadzki granitowe w ilości kolejno 7,830 m², 4,956 m², 4,500 m², natomiast zgodnie z rzutem parteru (rys. nr A/K-03, projekt wykonawczy, branża budowlana) należy wykonać posadzki gresowe w ilości kolejno 11,46 m², 6,67 m² i 3,37 m². Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź 15:

Pozycje 136, 362, 580 dotyczą wykonania okładziny na spocznikach schodów zewnętrznych, odpowiednio przy drzwiach DW-02, DW-03 i DZ-01. Należy przyjąć ilości wynikające z dokumentacji projektowej rys. AK-03.

Pytanie 16:

„Zgodnie z przedmiarem robót budowlanych (poz. nr 247, 248, 557) jak również ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (dział SST- 01.01.17. INIEKCJA CIŚNIENIOWA) należy wykonać płynną izolację poziomą istniejących murów fundamentowych metodą iniekcji ciśnieniowej, natomiast w opisie technicznym (projekt wykonawczy, branża budowlana dział 3.1.5. Osuszenie i odgrzybienie) wskazanych pomieszczeń, mowa jest o wykonaniu izolacji poziomej płynnej poprzez iniekcję metodą grawitacyjną. Rodzaj technologii wykonania przedmiotowej iniekcji może znacząco wpłynąć na koszt robocizny. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności technologii wykonania robót.”

Odpowiedź 16:

Należy wykonać iniekcję grawitacyjną.

Pytanie 17:

„W przedmiarze nie ujęto pozycji związanych z ustawieniem rusztowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

Odpowiedź 17:

Koszt rusztowań należy ująć w pozycjach kosztorysowych robót podstawowych wymagających ich zastosowania.

Pytanie 18:

„Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie wejścia na dach sali gimnastycznej i łącznika (np. w celu serwisu central wentylacyjnych) nie jest objęte przedmiotem zamówienia.”

Odpowiedź 18:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania wejścia na dach sali gimnastycznej i łącznika.

Pytanie 19:

„Brak w dokumentacji projektowej i przedmiarach naprawy spękań ściany szczytowej sali gimnastycznej od strony łącznika. Prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedź 19:

Ścianę szczytową sali gimnastycznej zabezpieczyć w zakresie niezbędnym do wykonania ocieplenia.

Przedmiar „remont zaplecza roboty budowlane”**Pytanie 20:**

„W poz. 21 przedmiaru należy zamontować schody wyłazowe. Prosimy o sprecyzowanie wymiarów, koloru i materiału schodów.”

Odpowiedź 20:

Rozwiązanie zejścia pokazano na rysunku A/K-02 na ścianie poniżej drzwi rewizyjnych (D-04) z uwagi na różnice poziomów wykonać należy jako stopnie wyłazowe żeliwne w kolorze naturalnego żeliwa, przykręcane w ilości 9 szt. - umożliwiające dostęp do wyłączonej z użytkowania piwnicy zaplecza.

Pytanie 21:

„Zgodnie z przedmiarem (poz. nr 23) należy zamontować drzwi zewnętrzne rewizyjne do piwnicy, które nie są zaznaczone na rzucie piwnic (rys. nr A/K – 02, projekt wykonawczy, branża budowlana). Prosimy o podanie umiejscowienia drzwi rewizyjnych.”

Odpowiedź 21:

Drzwi rewizyjne do piwnicy oznaczone są na rzucie piwnic - rysunek AK-02 - numerem D-04, są to drzwi rewizyjne z piwnicy pod salą gimnastyczną do piwnicy – przestrzeni wyłączonej z użytkowania. Drzwi należy wykonać jako ocieplone.

Pytanie 22:

„Zgodnie z przedmiarem (poz. nr 14) należy zamontować schody strychowe składane, które nie są zaznaczone na rzucie poddasza (rys. nr A/K – 06, projekt wykonawczy, branża budowlana). Prosimy o podanie umiejscowienia schodów strychowych.”

Odpowiedź 22:

Schody strychowe składane zaznaczone są na rzucie A-03. Schody należy zabudować w miejscu wyburzanej klatki schodowej.

Pytanie 23:

„Zgodnie z przedmiarem (poz. nr 64, 72, 463) należy zamontować parapety wewnętrzne prefabrykowane. Prosimy o jednoznaczne określenie koloru i materiału w/w parapetów wewnętrznych, ich głębokość, długość wypuszczenia parapetu poza lico ściany oraz lico wnęki okiennej.”

Odpowiedź 23:

Należy zabudować komorowe parapety z utwardzonego PVC w kolorze stolarki okiennej. Głębokość parapetów – pod ramę okienną. Wypuszczenia parapetu 8 cm. Poza światło otworu (do ściany) 5 cm.

Pytanie 24:

„Zgodnie z rzutem parteru (rys. nr A/K – 03, projekt wykonawczy, branża budowlana) wymiary okna oznaczonego jako O2 to 130 cm x 190 cm, natomiast w zestawieniu stolarki okiennej (rys. nr A/K – 14, projekt wykonawczy, branża budowlana) podano wymiar 125 cm x 185 cm, a w przedmiarze (poz. nr 71) wymiar okna to 120 cm x 190 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź 24:

Należy przyjąć wymiary okna O-2 wskazane w zestawieniu stolarki okiennej rys. AK-14.

Pytanie 25:

„Zgodnie z rzutem parteru (rys. nr A/K – 03, projekt wykonawczy, branża budowlana) i w przedmiarze (poz. nr 71) wymiary okna oznaczonego jako O1 to 120 cm x 620 cm, natomiast w zestawieniu stolarki okiennej (rys. nr A/K – 14, projekt wykonawczy, branża budowlana) podano wymiar to 130 cm x 620 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź 25:

Należy przyjąć wymiary okna O-1 wskazane w zestawieniu stolarki okiennej rys. AK-14.

Pytanie 26:

„Prosimy o podanie koloru i klasy antywłamaniowości okien oznaczonych na zestawieniu stolarki okiennej (rys. nr A/K – 14, projekt wykonawczy, branża budowlana) jako O-01, O-02, O-03.”

Odpowiedź 26:

Projektowane okna O-01; O-02; O-03 winny być wykonane w klasie antywłamaniowości RC-2, kolor biały.

Pytanie 27:

„Prosimy o informację czy w oknach należy zamontować nawiewniki. Jeżeli tak, to mają być to nawiewniki ciśnieniowe, czy higrosterowane?”

Odpowiedź 27:

W oknach należy zabudować nawiewniki higrosterowalne.

Pytanie 28:

„Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (rys. nr A/K – 14, projekt wykonawczy, branża budowlana) należy zamontować okna jako O-01, O-02, O-03 ze szkleniem standardowym. Prosimy o wyjaśnienie terminu „szklenie standardowe”.”

Odpowiedź 28:

Projektowane okna mają posiadać klasę RC-2 w związku z tym winne być szklone szkłem zapewniającym spełnienie wymagań stawianym tej klasie oknom.

Pytanie 29:

„Drzwi zgodnie z rzutem parteru (rys. nr A/K-03, projekt wykonawczy, branża budowlana) oznaczone jako D-02 znajdują się w ilości 6 szt. do wymiany, natomiast zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (rys. nr A/K-05, projekt wykonawczy, branża budowlana) mają zostać wymienione 4 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź 29:

W załączonej do SIWZ dokumentacji na rys. nr AK-03 zaznaczono drzwi D-02 w ilości 4 sztuk i taką ilość należy przyjąć do wyceny. Wszystkie drzwi D-02 znajdują się na zapleczu za salą gimnastyczną.

Pytanie 30:

„Drzwi oznaczone na rzucie parteru (rys. nr A/K – 03, projekt wykonawczy, branża budowlana) jako D-01 znajdują się w ilości 4 szt. do wymiany, natomiast zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (rys. nr A/K-05, projekt wykonawczy, branża budowlana) mają zostać wymienione w ilości 1 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź 30:

Należy przyjąć ilość drzwi na rzucie parteru zgodnie z rys. AK-03 oznaczone jako D-01, tj. w ilości 4 sztuki.

Przedmiar „instalacja”**Pytanie 31:**

„Zgodnie z przedmiarem (poz. nr 174 i 185) należy łącznie zamontować 22,50 m² osłon grzejnikowych, natomiast zgodnie z dokumentacją (rys. nr IS 1.12 E1 i rys. IS 1.13 E2 – projekt wykonawczy, branża instalacyjna) należy wykonać łącznie 221 szt. osłon grzejnikowych w dwóch typach: podparapetowe (202 szt.) i naścienne (19 szt.). W związku z powyższym ilość podana w przedmiarze nie jest zgodna z ilościami wynikającymi z w/w dokumentacji. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź 31:

Obudowy grzejników należy zamontować tylko na korytarzach oraz w pomieszczeniach sanitariatów w ilości:

- podparapetowe (wnękowe) 16 szt.,
- naścienne 9 szt.

Pytanie 32:

„W pozycji nr 80 kosztorysu na wentylację mechaniczną występuje obmiar 14 szt. iglic, ale nie wskazano jakiej wysokości i nie pokazano ich na planie instalacji odgromowej. Wg rysunku planu instalacji odgromowej występuje 5 masztów o wysokości 4 m. Jakie i ile iglic przyjąć w kosztorysie?”

Odpowiedź 32:

Do wyceny oferty należy przyjąć maszty wolnostojące o wysokości 4m z regulacją pionową w ilości 5 kpl.

Pytanie 33:

„W razie wygrania przetargu planujemy wykonać przedmiot umowy przed terminem. W związku z tym proszę o informacje czy będzie możliwa modyfikacja harmonogramu w trakcie realizacji?”

Odpowiedź 33:

Kolejność poszczególnych robót oraz harmonogram ich wykonania ustalono mając na uwadze fakt, iż roboty te będą wykonywane w obiekcie czynnym - placówce oświatowej. Ze względu na organizację zajęć szkolnych zaplanowano, aby roboty wewnątrz budynku wykonano w okresie wakacyjnym. Nadmieniam jednocześnie, iż jednym z obowiązków Wykonawcy jest zorganizowanie robót w taki sposób, żeby nie utrudniać dojścia i dojazdu oraz pracy w budynku, dlatego terminy końcowe etapów wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są terminami maksymalnymi, uwzględniającymi teoretyczne trudności w prowadzeniu robót. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy ma możliwość wcześniejszego zgłoszenia do odbioru danego etapu robót lub całego zadania, niemniej jednak terminy fakturowania winny być zgodne z datami określonymi we wzorze harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 6 do Opisu przedmiotu umowy.

Mając na uwadze powyższe odpowiedzi informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień **28.11.2019 r.**

W konsekwencji ulega zmianie brzmienie Działu I SIWZ „Instrukcja dla Wykonawców”:

1) **w Rozdziale X „Wadium”:**

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

*„Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed **28.11.2019 r. godz. 12:00**, przy czym wadium w pieniądzu, zamawiający będzie uważał się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.”*

2) **w Rozdziale XIII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:**

pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

*„Oferty należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30 (44-280 Rydułtowy) – parter, pok. nr 13, w terminie do dn. **28.11.2019 r. godz. 12:00**”*

pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

*„Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia wraz z pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz adres e-mail, z dopiskiem **„OFERTA – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 28.11.2019 r. godz. 12:15.”***

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

*„**Otwarcie złożonych ofert** nastąpi w dniu **28.11.2019 r. godz. 12:15** w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30 (44-280 Rydułtowy) – parter, pok. nr 13”*

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia i dokonane zmiany podczas sporządzania ofert. Należy również uwzględnić wyjaśnienia treści SIWZ z 30.10.2019 r. oraz wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ -II z 12.11.2019 r.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.11.2019 r. pod numerem 540249504-N-2019.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Jacek Stebel

Rozdzielnik:

- 1) Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu
- 2) Strona internetowa: <http://zsp2rydułtowy.bip.powiatwodzisławski.pl>

Kopia:

aa