


PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI A-A  
skala 1:50



LEGENDA:

- 1 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 2 - ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 3 - warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm
- 4 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- 5 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 25 cm
- 6 - krawężnik betonowy 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- 7 - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm.
- 8 - krawężnik najazdowy 22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

STUDIO POŁOMSCY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDUŁTOWY	
Inwestor: Powiat wodzisławski, ul. Bogumińska 2,44-300 Wodzisław Śląski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy	
Adres inwestycji: Rydułtowy, ul. Obywatelska, działka nr 607/18	
Temat: Budowa parkingu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej wraz ze zjazdem z drogi publicznej	
Projektant: mgr inż. Grzegorz Połomski nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13	Data wykonania: wrześcień 2021
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI "A-A"	Skala: 1 : 50
STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.	
Nr rysunku:	